

Участок сборки

1. Предварительные операции	1	Входной контроль оснований		ОТК
	2	Проверка оснований по внешнему виду		участок сборки
		Укладка в тару или приспособление для отмывки		
2. “Сборка”	3	обезжиривание	основания	участок сборки
			крышки	
		сушка	основания	
			крышки	
	4	Укладка в кассеты для монтажа кристалла (по 5штук в каждой)		ОТК
	5	Монтаж кристалла на эвтектику. Напайка кристалла на основание		
		Проверка прочности монтажа		ОТК
	6	Ультразвуковая сварка		участок сборки
		Термокомпрессия		
		Контроль качества термокомпрессии и ультразвуковой сварки		ОТК
7	Проверка по внешнему виду		участок сборки	
	Контроль внешнего вида		ОТК	
3 “Термообработка”	8	Термообработка		участок сборки
4. “Герметизация”	9	Заварка электрическая в инертном газе		участок сборки
	10	Герметизация		
	11	Маркирование корпуса с последующей сушкой		
	12	Комплексная термообработка		
	13	Термоциклирование		